

Centrale: 3702:Centrale de St-Girons

Type	Produit	Fournisseur	Quantité	Unité
B0001 : Béton Formule n°1 - 3702:Centrale de St-Girons - créée le Appellation normalisée : BPS-EN206-1-C 25/30-XC3-C10.15-Dmax20-S2 A/(A+C)=? Liant équivalent=320.00 (Mini=280) EauEff/Liant Eq.=0.66 (Maxi=0.6) DMax=20.00 mm M.Vol.Théorique=2.231 T/m3 Classe de résistance Mini =Cyl:25/Cub:30 Teneur en air Mini =? Résistance visée=28 MPa				
Granulats	5/10 GRAVILLON ROULE LAVE	CO.MA.CO. - SETE	490	kg
Granulats	10/20 GRAVILLON ROULE LAVE	S.C.S.R. - MENDE	650	kg
Granulats	0/4 SABLE CONCASSE	S.C.S.R. - MENDE	560	kg
Ciment	CPA CEM I 42.5	Ciments du littoral réunis	320	kg
Adjuvant	Superplastifiant - Retardateur de prise	France Adjuvants	0.66	%
Eau	Eau de gâchage	Réseau municipal	210	l
B0002 : Béton Formule n°2 - 3702:Centrale de St-Girons - créée le Appellation normalisée : BPS-C 25/30-XC4-C10.15-Dmax10-S3 A/(A+C)=0.10 (Maxi=0.25) Liant équivalent=446.52 (Mini=308) EauEff/Liant Eq.=0.48 (Maxi=0.6) DMax=10.00 mm M.Vol.Théorique=2.499 T/m3 Classe de résistance Mini =Cyl:25/Cub:30 Teneur en air Mini =? Résistance visée=27 MPa				
Granulats	2/4 Gravillon concassé	S.C.S.R. - Carrière d'Aigues	136.2	kg
Granulats	4/6.3 GRAVILLON CONCASSE	S.C.S.R. - TREBES	446.26	kg
Granulats	6.3/10 GRAVILLON CONCASSE	S.C.S.R. - TREBES	611.28	kg
Granulats	0/2 SABLE ROULE LAVE	S.C.S.R. - MENDE	607.86	kg
Ciment	CPJ CEM II/A 42.5 PM	Ciments du littoral réunis	434.02	kg
Addition	Filler "FilCar"	S.C.S.R. - TREBES	50	%
Eau	Eau de gâchage	Réseau municipal	213.24	l
B0004 : Béton Formule n°4 - 3702:Centrale de St-Girons - créée le Appellation normalisée : BPS-C 20/25-XC4-C10.15-Dmax20-S4 A/(A+C)=0.14 (Maxi=0.25) Liant équivalent=312.50 (Mini=280) EauEff/Liant Eq.=0.50 (Maxi=0.6) DMax=20.00 mm M.Vol.Théorique=2.24 T/m3 Classe de résistance Mini =Cyl:25/Cub:30 Teneur en air Mini =? Résistance visée=28 MPa				
Granulats	10/20 GRAVILLON ROULE LAVE	S.C.S.R. - MENDE	965.31	kg
Granulats	5/10 GRAVILLON CONCASSE CALCAIRE	ENTREPRISE DU SOLEIL - Les Herbiers	155.94	kg
Granulats	0/5 SABLE ROULE LAVE	ROC ET FILS - CLERMONT L'HERAULT	360	kg
Granulats	0/2 SABLE ROULE LAVE	S.C.S.R. - MENDE	250	kg
Ciment	CPA CEM I 42.5	Ciments du littoral réunis	300	kg
Addition	Filler "FilCar"	ENTREPRISE DU SOLEIL - Les Herbiers	50	%
Adjuvant	Accélérateur de prise		1	%
Eau	Eau de gâchage		157.47	l